



Altes Bauwerk



Neues Bauwerk

L 2301, Ersatzneubau Durchlass über den Gönner Bach bei Lehesten



Bauzeitliche Umfahrung



Planungsleistungen zum Ersatzneubau des Durchlasses über den Gönner Bach bei Lehesten im Zuge der L 2301 Lehesten- Nerkewitz.

Die bestehende Gewölbebrücke wurde vollständig abgebrochen und durch einen Rohrdurchlass ersetzt.

- Stahlbetonrohr SB- K- FM DN 1400 mit integrierter Dichtung
- Rohrlänge 13,10 m
- Überschüttungshöhe min. ca. 0,55 m
- verstärkte, bewehrte Sauberkeitsschicht im Bettungsbereich
- bauzeitlich Umfahrung im Baustellenbereich

BAUHERR

Freistaat Thüringen
Straßenbauamt Ostthüringen

BEARBEITUNGS-/BAUZEIT

2011 - 2013

BAUSUMME

ca. 90.000 €

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe