REISER+SCHLICHT
Beratende Ingenieure


Abbruch Tunnelgewölbe


Neues Tunnelgewölbe

DB-Strecke 6302 Wolkramshausen – Erfurt, Neubau Personentunnel Gleis 1











Planungsleistungen zur Erneuerung eines Gewölbes des Personentunnels Bahnhof Wolkramshausen im Bereich Gleis 1.

Stahlbetonfertigteil als Haubenkonstruktion, bestehend aus Gewölbe mit beiderseitigen Auflagerbalken, gelenkig und schubverzahnt auf Tunnelwänden gelagert

- Erhalt der vorhandenen Tunnelwände als Auflager
- Einheben des Fertigteils mit Mobilkran
- Länge 3,60 m
- Gewölbedicke 0,40 m
- Sperrpausenplanung

BAUHERR

DB Netz AG

BEARBEITUNGSZEIT

2011-2012

BAUSUMME

ca. 85.000 €

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Ausschreibung

REISER + SCHLICHT PartG mbB | Planungsgesellschaft für Verkehrs- und Ingenieurbau
Schlachthofstr. 4a | 99423 Weimar | **TELEFON** 03643-49 20 93-0 | **TELEFAX** 03643-49 20 93-11
E-MAIL info@reiser-schlicht.de | **INTERNET** www.reiser-schlicht.de