



Altes Bauwerk



Trockenlegen und Herstellen der Baugrube



Pößnecker Straße Neustadt/Orla, Ersatzneubau Brücke über die Orla



Neues Bauwerk



Detail Geländer

Planungsleistungen zum Ersatzneubau der Brücke über die Orla in Neustadt/Orla im Zuge der Pößnecker Straße.

Geschlossener Stahlbetonrahmen mit Flachgründung auf Bodenaustausch. Der Neubau wurde als geschlossenes Rahmenbauwerk aus Stahlbeton ausgeführt.

- Stützweite 11,10 m
- lichte Weite 9,80 m kleinste lichte Höhe 3,10 m
- Konstruktionshöhe 0,60 m
- Überbaubreite 11,00 m (10,50 m zwischen Geländern)
- Herstellung in wasserdichter Baugrube

BAUHERR

Stadt Neustadt/ Orla

BEARBEITUNGSZEIT

2012 - 2015

BAUSUMME

ca. 450.000 €

BEAUFTRAGTE LEISTUNGEN

Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Objektüberwachung und Objektbetreuung