REISER+SCHLICHT
Beratende Ingenieure








Altes Bauwerk


Neue Straße

DB Strecke 6305 Abzw. Saaleck – Saalfeld, Neubau Stützwand und Straße in Camburg






Neue Stützwand

Neubau einer Stützwand im Zuge der DB Strecke 6305 Abzw. Saaleck – Saalfeld im Auftrag der DB Netz AG sowie Erneuerung der Fahrbahn Georgstraße (L1061) einschließlich des Gehwegs auf der Anliegerseite im Auftrag des SBA Ostthüringen und der Stadt Dornburg-Camburg.

- Abbruch des alten Bauwerks bis auf Teilbereiche der Gründung, Neubau Stützwand aus tiefgegründeten Stahlbeton-wandscheiben und Winkelstützwänden
- Baugruben- u. Böschungssicherung mittels rückverankerter Trägerbohlwände
- nördlicher Wandbereich (Höhe: 1,10 – 4,50 m, Länge: 88,50 m), südlicher Wandbereich (Höhe: 6,60 – 1,20 m, Länge: 130,25 m)
- Straßenlänge 268,00 m, Straßenbreite 6,00 m, Gehwegbreite Anliegerseite 1,50 m, Randweg auf Stützwandseite 0,50 m

BAUHERR

DB Netz AG / SBA Ostthüringen / Stadt Dornburg-Camburg

BEARBEITUNGS-/ BAUZEIT

2014 - 2016

BAUSUMME

ca. 2.600.000,00 €

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

REISER + SCHLICHT PartG mbB | Planungsgesellschaft für Verkehrs- und Ingenieurbau
Schlachthofstr. 4a | 99423 Weimar | **TELEFON** 03643-49 20 93-0 | **TELEFAX** 03643-49 20 93-11
E-MAIL info@reiser-schlicht.de | **INTERNET** www.reiser-schlicht.de