



Instandsetzung des Aubaches, Maßnahme Nr. 1, An der Eisbahn in Greiz



Planungsleistungen zur Instandsetzung des Aubaches entlang der Straße An der Eisbahn in Greiz.

Neugestaltung des Bachbettes auf einer Länge von ca. 100 m.
Neubau einer Stützwand als tiefgegründete Wandscheibe.

- Länge ca. 86 m
- Ansichtshöhe 1,90 bis 3,50 m
- Tiefgründung mittels überschnittener Bohrfahlfwand Ø 0,60 m
Länge ca. 8,00 m
- Gewässerausbau mit Wasserbausteinen
- Neugestaltung des angrenzenden Straßen- und Wegenetzes

BAUHERR

Stadt Greiz

BEARBEITUNGS-/ BAUZEIT

2012 – 2016

BAUSUMME

ca. 420.000 €

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Ausschreibung, Mitwirkung bei der Vergabe, Bauüberwachung, Bauoberleitung