



Ersatzneubau der Brücke über den Aubach zur Eissporthalle in Greiz



Planungsleistungen zum Ersatzneubau der Brücke über den Aubach zur Eissporthalle in Greiz im Zuge der Instandsetzung des Aubachs.

Das vorhandene Bauwerk wurde inklusive der Gewässerbefestigung aus Beton komplett zurückgebaut. Das neue Brückenbauwerk wurde als offener, einfeldriger Rahmen ohne Überschüttung errichtet.

- Stützweite 2,88 m
- lichte Weite 2,00 m kleinste lichte Höhe 2,72 m
- Konstruktionshöhe 0,30 m
- Überbaubreite 8,80 m (9,00 m zwischen Geländern)
- Tiefgründung mit Bohrpfählen Ø 0,60 m Länge ca. 6,40 m

BAUHERR

Stadt Greiz

BEARBEITUNGS-/ BAUZEIT

2012 - 2016

BAUSUMME

ca. 180.000 €

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Ausschreibung, Mitwirkung bei der Vergabe, Bauüberwachung, Bauoberleitung