REISER+SCHLICHT
Beratende Ingenieure




Altes Bauwerk

L 1093 – Ortsdurchfahrt Hirschberg/Saale, Ersatzneubau Ehrlichbachbrücke


Neues Bauwerk



Planungsleistungen zum Ersatzneubau der Brücke über den Ehrlichbach in Hirschberg/Saale im Zuge der L 1093 Ullersreuth - Juchhöh.

Offener, direkt befahrener Stahlbetonrahmen

- Länge zw. Endauflagern 6,24 m
- Breite zwischen den Geländern 10,00-12,41 m
- min. Lichte Höhe 2,35 m
- ca. 66 m² Brückenfläche
- Bohrpfahlgründung
- Gewässerausbau inkl. bauzeitlicher Verrohrung

BAUHERR

Freistaat Thüringen
Straßenbauamt Ostthüringen

BEARBEITUNGSZEIT

2009 - 2010

BAUSUMME

ca. 460.000 €

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vor-, Entwurfs- und Genehmigungs-planung, Ausschreibung

REISER + SCHLICHT PartG mbB | Planungsgesellschaft für Verkehrs- und Ingenieurbau
Schlachthofstr. 4a | 99423 Weimar | **TELEFON** 03643-49 20 93-0 | **TELEFAX** 03643-49 20 93-11
E-MAIL info@reiser-schlicht.de | **INTERNET** www.reiser-schlicht.de