



DB-Strecke 6385 Neukieritzsch–Chemnitz, Neubau Bahnsteige Wittgensdorf ob Bf



Planungsleistungen zum Neubau von 2 Treppenanlagen im Zuge der Neuerrichtung der Bahnsteige in Wittgensdorf oberer Bahnhof an der DB- Strecke 6385 Neukieritzsch – Chemnitz Hbf als Nachunternehmer des Planungsbüros ISB GmbH Dresden.

Zugang zum neuen Außenbahnsteig 2 in Richtung Chemnitz:

- Treppen-Konstruktion besteht aus einem Stahlbeton-Trog mit aufgesetzten Keilstufen, Breite 2,40 m zwischen den Handläufen, Steigungsverhältnis von 18/27 cm, 3 Treppenläufe

Zugang zum neuen Außenbahnsteig 1 in Richtung Leipzig

- Treppen-Konstruktion besteht aus einem Stahlbeton-Trog mit aufgesetzten Keilstufen, Breite 2,40 m zwischen den Handläufen, Steigungsverhältnis von 18/27 cm, 2 Treppenläufe

BAUHERR

DB Station & Service AG

BEARBEITUNGS-/ BAUZEIT

2011-2017

BAUSUMME

ca. 140.000 €

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vor- und Entwurfsplanung,
Vorbereitung der Vergabe