



Instandsetzung Radwegbrücke ü. d. Schwabhäuser Bach bei Jena-Isserstedt



Planungsleistung zur Instandsetzung der Radwegbrücke über den Schwabhäuser Bach entlang der B7 bei Jena-Isserstedt im Auftrag des Freistaates Thüringen.

- Vollständiger Rückbau des alten Holzüberbaus, Instandsetzungsarbeiten an den verbleibenden Widerlagern
- Erneuerung des Überbaus als Fachwerktrogkonstruktion aus Aluminium auf vorhandenen Widerlagern, Fahrbahnplatte mit RHD-Belag, Rutschklasse R13
- Holmgeländer entlang der Böschungsoberkanten des Rad-/Gehwegsverlaufs als Absturzsicherung
- Brückenlänge 10,00 m, Breite zw. den Geländern 2,50 m, Brückenfläche 25,0 m², lichte Höhe Bach $\geq 2,75$ m,

BAUHERR

Freistaat Thüringen
Landesamt für Bau- und Verkehr

BEARBEITUNGS-/ BAUZEIT

2019 - 2020

BAUSUMME

ca. 75.000 €

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vor- und Entwurfsplanung sowie
Vorbereitung der Vergabe