REISER+SCHLICHT
Ingenieure GbR

Altes Bauwerk

Neues Bauwerk

DB-Strecke 3730 Limburg - Altenkirchen, Ertüchtigung EÜ Hadamar

Planungsleistung zur Ertüchtigung der EÜ Hadamar,
DB Strecke 3730 Limburg – Altenkirchen, unter Einhaltung von Denkmalschutzauflagen, Innenstadtlage

- Ertüchtigung der EÜ Hadamar durch Einbau eines Stahlbetontrogs sowie grundhafter Instandsetzung der Unterbauten
- Herstellung von 2 Einfeldrahmen als Trogquerschnitt (UiG) im Bereich der Straßenöffnungen als Rahmenhaube auf vorh. Pfeiler
- Gesamtlänge 110,00 m, 12 Öffnungen, Breite 5,50 m zwischen den Geländern, Bauhöhe 0,71 m, Brückenfläche 600 m², Gleisbau ca. 350 m mit Gradientenanhebung von 14 cm

BAUHERR

DB Netz AG

BEARBEITUNGS-/ BAUZEIT

2014 - 2018

BAUSUMME

ca. 2.400.000 €

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- u. Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe

REISER + SCHLICHT Ingenieure GbR | Planungsgesellschaft für Verkehrs- und Ingenieurbau
Schlachthofstr. 4a | 99423 Weimar | **TELEFON** 03643-49 20 93-0 | **TELEFAX** 03643-49 20 93-11
E-MAIL info@reiser-schlicht.de | **INTERNET** www.reiser-schlicht.de