



Bestand vor Neubau



Neue Stützwand



Bestand vor Neubau



Neue Stützwand

## K 18 OD Oberhasel, Errichtung einer Stützwand am Haselbach



Planungsleistung zur Errichtung einer Stützwand am Haselbach entlang der Kreisstraße K 18 - Ortsdurchfahrt Oberhasel.

Winkelstützwand in Sichtbeton SB2 (Elementlänge 1,00 m)

- Vollständiger Abbruch des bestehenden Stützbauwerks
- Flachgründung flach auf Betonsohle
- Länge des Bauwerks ca. 75,00 m, lichte Höhe (Ansicht) von 0,90 m bis 1,15 m, Ansichtsfläche 80,16 m<sup>2</sup>
- Profilierung/Anpassung Gewässerlauf und Befestigung des angrenzenden Uferbereiches mit Steinsatz

### BAUHERR

Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt

### BEARBEITUNGS-/ BAUZEIT

2015 - 2016

### BAUSUMME

ca. 250.000 €

### ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe