



Altes Bauwerk
Blick in Richtung Merseburg



Herstellung unter Hilfsbrücken



Neues Bauwerk
Blick in Richtung Dürrenberg

Strecke 6367 Leipzig-Großkorbetha, Erneuerung EÜ km 26,234 in Bad Dürrenberg



Planungsleistung zur Erneuerung der EÜ Merseburger Straße in Bad Dürrenberg, DB Strecke 6367 Leipzig – Großkorbetha.

- Abbruch der vorhandenen Brücke
- Neubau eine flachgegründeten Rahmenbauwerkes aus Stahlbeton unter Hilfsbrücken
- Stützweite 13,41 m, Konstruktionshöhe 0,75 bis 1,40 m
- Schrägflügel zur Minimierung der Betonansichtsflächen
- Wiederherstellung der Gleisanlagen auf ca. 60 m
- Neubau der Merseburger Straße auf einer Länge von ca. 110 m

BAUHERR

DB Netz AG

BEARBEITUNGS-/ BAUZEIT

2014 - 2017

BAUSUMME

ca. 2.900.000 €

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Vorbereitung der Vergabe