



Neue Lärmschutzwand



Durchlassverlängerung

DB-Strecke 6269 Abzweig Gera – Debschwitz – Weischlitz, Bypass Gera



Neue Stütz- und Lärmschutzwand



Neue Lärmschutzwand

Planungsleistungen zum Neubau von 3 Stütz- sowie 2 Lärmschutzwänden und einer Durchlassverlängerung im Zuge der DB-Strecke 6269 Abzweig Gera – Debschwitz - Weischlitz

- 2 Stützwände (Wandscheibe mit Bohrpfehlgründung), 35,00 m Länge, 0,58 – 1,93 m Höhe sowie 41,40 m Länge, 0,75 – 0,84 m Höhe) und eine Spundwand mit Kopfbalken (49,00 m Länge, 1,60 – 2,05 m Höhe)
- 2 Lärmschutzwände aus Aluminium, 281 m und 482 m Länge, Höhe 3,00 – 4,00 m
- Durchlassverlängerung (Länge 10,10 m), Stahlbetonrohr mit integrierter Dichtung, Anschluss an Entwässerungsmulde aus Wasserbausteinen

BAUHERR

DB Projektbau GmbH / DB Netz AG

BEARBEITUNGS-/ BAUZEIT

2012 - 2016

BAUSUMME

ca. 1.300.000 €

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Vorbereitung der Vergabe