



Altes Bestandsbauwerk



B 249 in Körner, Instandsetzung Brücke über den Holzbach



Brücke nach Instandsetzung

Planungsleistungen zur Instandsetzung der Brücke über den Holzbach im Zuge der B 249 Mühlhausen - Schlotheim in Körner.

Sanierung von Rissen, Instandsetzen von Betonbauteilen mittels Spritzbeton, Erneuerung der Gesimskappen, Erneuerung Überbauabdichtung und Fahrbahnbeläge, Füllstabgeländer, Betonschutzmaßnahmen (Oberflächenschutzsystem OS-D II), Bauwerksausstattungen

- Stützweite 3,20 m
- Lichte Weite zwischen Geländern 12,18 m
- ca. 40 m² Spritzbeton SPCC für Untersicht Überbau
ca. 70 m² Oberflächenschutzsystem OS-D II
- 26 m Kappen C 25/30 LP mit Füllstabgeländer

BAUHERR

Bundesrepublik Deutschland
Straßenbauamt Nordthüringen

BEARBEITUNGSZEIT

2006 - 2007

BAUSUMME

ca. 80.000 €

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Entwurfsplanung, Ausschreibung,
Ausführungsplanung