



B 85 in Hockeroda, Instandsetzung Brücke über die Sormitz



Planungsleistungen zur Instandsetzung der Brücke über die Sormitz im Zuge der B 85 Probstzella – Saalfeld in Hockeroda.

Verbreiterung des Überbaus durch Aufbringen einer lastverteilenden Platte sowie beiderseitigen Kappen, Anordnung eines Geh- und Radweges, Erneuerung Überbauabdichtung und Fahrbahnbeläge, Füllstabgeländer, 4 neue Schwergewichtswände mit Natursteinvormauerung als Flügelverlängerung, Bauwerksausstattungen

- Stützweite 8,09 m / 4,51 m
- Lichte Weite zwischen Geländern 11,00 m
- ca. 210 m³ Stahlbeton für Überbau, Kappen und Flügelwände
- ca. 60 m Geländer

BAUHERR

Bundesrepublik Deutschland
Straßenbauamt Mittelthüringen

BEARBEITUNGSZEIT

2007 - 2008

BAUSUMME

ca. 330.000 €

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Ausschreibung