



Altes Bauwerk



Neues Bauwerk

## DB-Strecke 3731 Staffel – Siershahn, Erneuerung der EÜ Odenwälder Brücke



Planungsleistung für den Ersatzneubau der EÜ Odenwälder Brücke bei Dreikirchen, DB Strecke 3731 Staffel – Siershahn.

Erneuerung der EÜ Odenwälder Brücke mittels Stahlbetonrahmen

- Nahezu vollständiger Abbruch des vorhandenen Gewölbes
- Flachgründung des Rahmenbauwerks
- Gesamtlänge 20,90 m, Breite 7,08 m, Konstruktionshöhe 0,60 bis 0,67 m, Lichte Weite 4,50 m, Lichte Höhe 3,50 m
- Ausbau und Anpassung des unterführten Wirtschaftsweges ca. 120 m

### BAUHERR

DB Netz AG

### BEARBEITUNGS-/ BAUZEIT

2014 - 2017

### BAUSUMME

ca. 840.000 €

### ERBRACHTE LEISTUNGEN

Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Leistungen nach VV Bau