



Alte Uferbefestigung



Neue Ufermauer

Instandsetzung Aubach–Teilobjekt 4.2-Hirschteich bis Einmündung Schönfeldbach



Vergrößerung des Abflussprofils



Bestandsnahe Gestaltung des Aubachs

Planungsleistung zur Instandsetzung des Aubachs vom Hirschteich bis Einmündung Schönfeldbach im Rahmen eines Aufbauhilfeprogramms infolge des Hochwassers vom Mai/Juni 2013.

- Abbruch vorhandener Böschungssicherung
- Naturnahe Gestaltung der Bach- und Uferbereiche
- Herstellung einer Ufermauer parallel zur L 1086
- tiefgegründete, aufgelöste Bohrpfahlwand mit Kopfbalken, Länge 200 m, Segmenthöhe 1,75 bis 2,55 m
- Ausbaulänge gesamt ca. 400 m

BAUHERR

Stadt Greiz

BEARBEITUNGS-/ BAUZEIT

2017 - 2020

BAUSUMME

ca. 2.100 T€

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs-, Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe, Bauüberwachung, Bauoberleitung