



Alte Gewölbebrücke, EÜ Luckaer Straße



Neues Bauwerk EÜ Luckaer Straße in Endlage



Alte Gewölbebrücke, EÜ Deutzener Straße



Einfahren des neuen Bauwerks, EÜ Deutzener Straße

## DB-Strecke 6385 Neukieritzsch – Chemnitz Hbf, Erneuerung EÜ Deutzener u. Luckaer Str.



Planungsleistung zur Erneuerung der EÜ Deutzener und Luckaer Straße in Borna, DB Strecke 6385 Neukieritzsch – Chemnitz Hbf, im Auftrag der DB Netz AG.

- Abbruch der vorhandenen Einfeld-Segmentbetongewölbebrücken
- Vorfertigung beider Ersatzneubauten als Stahlbetonhalbrahmen auf den seitlich eingerichteten Vorfertigungsflächen
- Einfahren der neuen Bauwerke mittels SPMT's (Self Propelled Modular Transporters) der FA: Wagenborg in Endlage

### BAUHERR

DB Netz AG

### BEARBEITUNGS-/ BAUZEIT

2020 – 2021

### BAUSUMME

ca. 5.000.000 €

### ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe, Besondere Leistung: BVB KIB nach VV Bau (DB-Netz AG)