



Alte EÜ Fluthamel km 53,992



Ausgeführtes Nebenangebot Baufirma:
Einschieben des neuen Bauwerks

DB-Strecke 1760, Hannover - Soest, Erneuerung EÜ Fluthamel im Bf Hameln, km 53,992



Die neue EÜ in Endlage vor Inbetriebnahme



Planungsleistung zur Erneuerung EÜ Fluthamel im Bahnhof Hameln, km 53,992, DB-Str. 1760 Hannover-Soest, im Auftrag der DB InfraGO AG.
Ausschreibungsentwurf:

- Rückbau vorhandener Eisenbahnüberführung inkl. Gründung der Widerlager, gleisweiser Einbau zweier Hilfsbrücken über die Fluthamel
- Vorfertigung der Eisenbahnüberführung als biegesteifer Stahlbetonrahmen in Ortbetonbauweise in abgesenkter Lage unterhalb der Hilfsbrücken
- Anheben der vorgefertigten Eisenbahnüberführung in künftige Endlage

Brückenlänge 17,70 m, lichte Weite zw. den Widerlagern 16,40 m, kleinste lichte Höhe 2,36 m, Überbaubreite zw. den Geländen 11,29 m, Brückenfläche 199,8 m²

BAUHERR

DB InfraGO AG

BEARBEITUNGS-/ BAUZEIT

2019 – 2025

BAUSUMME

ca. 6.000.000 €

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe